

埼玉県済生会川口病院における
上水・工水受水槽更新工事
仕様書

2025 年 9 月

埼玉県済生会川口総合病院

1 契約名

済生会川口総合病院受水槽更新工事

2 業務目的

済生会川口総合病院本館上水・工水受水槽更新工事を実施する。

3 設置場所

埼玉県川口市西川口 5-11-5 本館 地下2階

4 要望事項

- ・400床以上の病院で受水槽更新工事経験のある企業であること。
- ・病院を運営しながらの工事となるため、可能な限り断水にならない様工事計画を行う。
- ・本工事の実施にあたり、本仕様書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房長官官繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書」各最新版に準拠するものとする。
- ・本業務の実施にあたっては、関連法規を遵守し行うものとする。

5 工事概要

- ・上水受水槽設備更新工事
老朽化した上水の受水槽設備等の更新を行う。
- ・工水受水槽設備更新工事
老朽化した工水の受水槽設備等の更新を行う。
- ・給水設備更新工事
受水槽廻りの給水設備等の更新を行う。
- ・計装設備更新工事
受水槽制御の計装設備等の更新を行う。
- ・電磁弁更新用ブレーカーを増設する。

6 仕様

- ・上水受水槽
形式：E R P製パネルタンク（複合板）
有効容量：127.8 m³
寸法：6.0×6.0×4.0 h（中仕切り付き）
通気口、マンホール、タラップ、他標準付属品一式
防波管：透明アクリル製
架台：鉄骨平架台（溶融亜鉛メッキ仕上げ）
耐震強度：1.0G
ボルト、ナット、ステンレス製

・工水受水槽

- 形式：E R P製パネルタンク（複合板）
有効容量：106.7 m³
寸法：5.0×5.5×4.0 h（中仕切り付き）

通気口、マンホール、タラップ、他標準付属品一式

防波管：透明アクリル製

架台：鉄骨平架台（溶融亜鉛メッキ仕上げ）

耐震強度：1.0G

ボルト、ナット、ステンレス製

・添付資料

- ・機器表（撤去）
- ・上水系統図（撤去）
- ・工水系統図（撤去）
- ・受水槽室詳細図（1）（撤去）
- ・受水槽室詳細図（2）（撤去）

6 納期

2026年2月28日(土)

7 問い合わせ先

工事に関する問い合わせは、下記メール宛てに行うこと

※現場調査等についても同様。

E-mail : shisetsu@saiseikai.gr.jp

施設管理課 清水 洋一 宛て

8 その他

- ・病院内のルールを順守すること。（マスク着用等）
- ・現場調査が必要な場合は、発注者の許可を得て行うこと。
- ・作業員の健康管理（37.5℃以下等）を徹底すること。
- ・設置作業の日程は、発注者と協議すること。
- ・工事に係わる断水・停電については発注者と協議すること。
- ・原則として、工事を履行するにあたり必要な経費、仮設材、足場等は全て入札者にて手配するものとし、その費用を見積に計上すること。
- ・請負業者は、工事のために付近の構造物などに損害が発生する恐れがある時や発生した時には、請負業者の負担において復旧するものとする。
- ・本仕様書に定めのない事項、又は本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、誠意をもってその解決を図るものとする。

以上